

Referenz | San. Emmetterstrasse, Beckenried



BÜRGI AG
 Bauunternehmung
 Grüneckweg 3
 Postfach 164
 6055 Alpnach
 Tel. 041 - 672 71 11
 Fax 041 - 672 71 10

MWST-Nr.
 CHE-113.371.966

Bauherr	Tiefbauamt Kt. Nidwalden, Buochserstrasse 1, 6371 Stans Richard Blättler																												
Projektverfasser/ Bauleitung	Schubiger AG Bauingenieure, Müliweg 2, 6052 Hergiswil Paul Käslin																												
Baubeschrieb	<ul style="list-style-type: none"> • Geländer demontieren, Abschlüsse, Belag und best. Stahlbetonbauwerk abbrechen • Baugrubenaushub und Böschungssicherung mit bewehrtem Spritzbeton • Talseitiges Streifenfundament auf Mikropfählen und rückverankerte Stützmauer • Geländemodellierung • Foundationsschicht und Randabschlüsse • Trag- und Binderschicht / Deckbelag (ca. 1 Jahr später) 																												
Baudaten	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Roden:</td> <td>620 m²</td> <td>Spritzbeton:</td> <td>50 m³</td> </tr> <tr> <td>Betonabbruch:</td> <td>35 m³</td> <td>Aushub:</td> <td>385 m³</td> </tr> <tr> <td>Belagsaufbruch:</td> <td>36 m³</td> <td>Kiessand I:</td> <td>37 m³</td> </tr> <tr> <td>Stahlbeton trennen:</td> <td>40 m²</td> <td>Schalung/Bewehrung:</td> <td>315m²/11 to</td> </tr> <tr> <td>Belag:</td> <td>125 to</td> <td>Beton:</td> <td>145 m³</td> </tr> <tr> <td>Swiss Gewi S670 25 mm vorinjiziert 8 m:</td> <td></td> <td></td> <td>43 Stk</td> </tr> <tr> <td>Swiss Gewi S670 43 mm vorinjiziert 6 m:</td> <td></td> <td></td> <td>27 Stk</td> </tr> </table>	Roden:	620 m ²	Spritzbeton:	50 m ³	Betonabbruch:	35 m ³	Aushub:	385 m ³	Belagsaufbruch:	36 m ³	Kiessand I:	37 m ³	Stahlbeton trennen:	40 m ²	Schalung/Bewehrung:	315m ² /11 to	Belag:	125 to	Beton:	145 m ³	Swiss Gewi S670 25 mm vorinjiziert 8 m:			43 Stk	Swiss Gewi S670 43 mm vorinjiziert 6 m:			27 Stk
Roden:	620 m ²	Spritzbeton:	50 m ³																										
Betonabbruch:	35 m ³	Aushub:	385 m ³																										
Belagsaufbruch:	36 m ³	Kiessand I:	37 m ³																										
Stahlbeton trennen:	40 m ²	Schalung/Bewehrung:	315m ² /11 to																										
Belag:	125 to	Beton:	145 m ³																										
Swiss Gewi S670 25 mm vorinjiziert 8 m:			43 Stk																										
Swiss Gewi S670 43 mm vorinjiziert 6 m:			27 Stk																										
Realisierung	Juli – September 2012, Deckbelag ca. September 2013																												
Bausumme	CHF 420'000.–																												
Bemerkungen	Linienbaustelle unter Verkehr, enges Bauprogramm																												