


Referenz | Umbau Reservoir Spitzachen, Alnach



*BÜRGI AG
Bauunternehmung
Grüneckweg 3
Postfach 164
6055 Alpnach
Tel. 041 - 672 71 11
Fax 041 - 672 71 10*

MWST-Nr.
CHE-113.371.966

Bauherr	Gemeinde Alpnach, Wasserversorgung, Bahnhofstrasse 15, 6055 Alpnach Dorf Hugo Ottiger						
Bauingenieur	Schubiger AG Obwalden, Kernserstrasse 1, 6056 Kägiswil Roger Bucher						
Bauleitung	Uli Lippuner AG, Pizolstrasse 3, 7320 Sargans Daniel Ruf						
Baubeschrieb	<ul style="list-style-type: none"> • Rückbauarbeiten von Stahlteilen und Beton • Kernbohrungen für neue Leitungsdurchführungen • Fräsarbeiten für neue Drucktüren • Zwei neue Drucktüren versetzen und einbetonieren • Aussparungen ausgiessen und abdichten mit Fugenbänder und trinkwasserkonforme Beschichtung auftragen • Düsenboden erstellen und Filterraum reprofiliieren • Diverse Maurer- und Betonierarbeiten • Grabarbeiten ausserhalb Reservoir 						
Baudaten	<table> <tr> <td>Aushub und Auffüllung:</td> <td>160 m³</td> </tr> <tr> <td>Kernbohrungen bis DN 450 erstellen und schliessen:</td> <td>52 Stk.</td> </tr> <tr> <td>Beton:</td> <td>20 m³</td> </tr> </table>	Aushub und Auffüllung:	160 m ³	Kernbohrungen bis DN 450 erstellen und schliessen:	52 Stk.	Beton:	20 m ³
Aushub und Auffüllung:	160 m ³						
Kernbohrungen bis DN 450 erstellen und schliessen:	52 Stk.						
Beton:	20 m ³						
Realisierung	Januar 2017 bis November 2017						
Bausumme	CHF 175'000.--						
Bemerkungen	Diverse verschiedene und interessante Arbeiten						