

Referenz | MFH Haas, Alpnachstad



BÜRGI AG
 Bauunternehmung
 Grüneckweg 3
 Postfach 164
 6055 Alpnach
 Tel. 041 - 672 71 11
 Fax 041 - 672 71 10

MWST-Nr.
 CHE-113.371.966

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|-------|--------|----------------------|------------|----------------------|
| Bauherr/Bauleitung | Peter Haas, Chilchweg 11, 6073 Flüeli-Ranft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Architekt | G+L Architekten AG, Im Feld 1, 6072 Sachseln Markus Lögler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieur | Ingenieurbüro ZEO AG, Ahornweg 4, 6074 Giswil Reto Wallimann | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baubeschrieb | <ul style="list-style-type: none"> • Abbruch Stall, Nebengebäude und Doppelgarage • Baugrubenaushub und vorgespannte Nagelwand mit Mikropfählen • Erstellen von Injektionsrammpfählen • Baumeisterarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baudaten | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Rückbauvolumen:</td> <td>3'100 m³</td> <td>Aushub:</td> <td>2'950 m³</td> </tr> <tr> <td>Baugrubensicherung:</td> <td>260 m²</td> <td>Duktilpfähle 118/10.6:</td> <td>1'138 m¹</td> </tr> <tr> <td>Schalung:</td> <td>4'550 m²</td> <td>Bewehrung:</td> <td>114 t</td> </tr> <tr> <td>Beton:</td> <td>1'130 m³</td> <td>Mauerwerk:</td> <td>1'370 m²</td> </tr> </table> | Rückbauvolumen: | 3'100 m ³ | Aushub: | 2'950 m ³ | Baugrubensicherung: | 260 m ² | Duktilpfähle 118/10.6: | 1'138 m ¹ | Schalung: | 4'550 m ² | Bewehrung: | 114 t | Beton: | 1'130 m ³ | Mauerwerk: | 1'370 m ² |
| Rückbauvolumen: | 3'100 m ³ | Aushub: | 2'950 m ³ | | | | | | | | | | | | | | |
| Baugrubensicherung: | 260 m ² | Duktilpfähle 118/10.6: | 1'138 m ¹ | | | | | | | | | | | | | | |
| Schalung: | 4'550 m ² | Bewehrung: | 114 t | | | | | | | | | | | | | | |
| Beton: | 1'130 m ³ | Mauerwerk: | 1'370 m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Realisierung | Oktober 2014 - Juli 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bausumme | CHF 1'300'000.- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bemerkungen | Knappe Platzverhältnisse | | | | | | | | | | | | | | | | |