

Referenz | San. Brücke Schwerzibach, Alpnach



BÜRGI AG
 Bauunternehmung
 Grüneckweg 3
 Postfach 164
 6055 Alpnach
 Tel. 041 - 672 71 11
 Fax 041 - 672 71 10

MWST-Nr.
 CHE-113.371.966

Bauherr	Einwohnergemeinde Alpnach, Bahnhofstr. 15, 6055 Alpnach Dorf Martin Schünemann																
Bauingenieur	Schubiger AG Obwalden, Kernserstr. 1, 6056 Kägiswil																
Bauleitung	Schubiger AG Obwalden, Kernserstr. 1, 6056 Kägiswil																
Baubeschrieb	<ul style="list-style-type: none"> • Abbruch bestehende Brücke • Aushubarbeiten mit Planie • Wellstahlrohrdurchlass liefern und versetzen • Blocksätze an Böschungen und Sohlen tal- und bergseitig • Auffüllungs- und Rekultivierungsarbeiten 																
Baudaten	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Belagsaufbruch:</td> <td>20 m3</td> <td>Betonabbruch:</td> <td>65 m3</td> </tr> <tr> <td>Aushub:</td> <td>250 m3</td> <td>Wellstahldurchlass:</td> <td>15 m1</td> </tr> <tr> <td>Planiematerial:</td> <td>30 m3</td> <td>Blocksteine:</td> <td>200 to</td> </tr> <tr> <td>Auffüllung:</td> <td>250 m3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Belagsaufbruch:	20 m3	Betonabbruch:	65 m3	Aushub:	250 m3	Wellstahldurchlass:	15 m1	Planiematerial:	30 m3	Blocksteine:	200 to	Auffüllung:	250 m3		
Belagsaufbruch:	20 m3	Betonabbruch:	65 m3														
Aushub:	250 m3	Wellstahldurchlass:	15 m1														
Planiematerial:	30 m3	Blocksteine:	200 to														
Auffüllung:	250 m3																
Realisierung	November 2017																
Bausumme	CHF 88'000.--																
Bemerkungen	Der Wellstahlrohrdurchlass (Maulprofil, Spannweite 3.80 m, Höhe 2.70 m und Länge 15 m) wurde im Werkhof Schlieren zusammengebaut und anschliessend auf dem Tiefgänger auf die Baustelle transportiert																