

Referenz | San. Werkleitungen Schwanderstrasse, Sarnen



BÜRGI AG
 Bauunternehmung
 Grüneckweg 3
 Postfach 164
 6055 Alpnach
 Tel. 041 - 672 71 11
 Fax 041 - 672 71 10

MWST-Nr.
 CHE-113.371.966

Bauherr	Hoch- und Tiefbauamt Obwalden																
Bauingenieur	ewp Bucher Dillier AG Luzern Freimoser Christoph																
Bauleitung	Hoch- und Tiefbauamt OW, Abt. Strasseninspektorat Sarnen Vogler Ernst																
Baubeschrieb	Entflechtung der Mischwasserleitung, Grabarbeiten für neue Meteor- und Wasserleitung. Aufbrechen von Belag, Grabenaushub erstellen, verlegen der Rohrleitungen, Graben auffüllen und verdichten, prov. Belag einbauen.																
Baudaten	<table border="0"> <tr> <td>Grabenaushub:</td> <td>7000 m³</td> <td>Rohrleitungen PP:</td> <td>3600 m</td> </tr> <tr> <td>Kontrollschächte:</td> <td>90 St</td> <td>Hüllbeton:</td> <td>650 m³</td> </tr> <tr> <td>Bettungsmaterial:</td> <td>1600 m³</td> <td>Kiessand I:</td> <td>3200 m³</td> </tr> <tr> <td>Walzasphalt:</td> <td>850 t</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Grabenaushub:	7000 m ³	Rohrleitungen PP:	3600 m	Kontrollschächte:	90 St	Hüllbeton:	650 m ³	Bettungsmaterial:	1600 m ³	Kiessand I:	3200 m ³	Walzasphalt:	850 t		
Grabenaushub:	7000 m ³	Rohrleitungen PP:	3600 m														
Kontrollschächte:	90 St	Hüllbeton:	650 m ³														
Bettungsmaterial:	1600 m ³	Kiessand I:	3200 m ³														
Walzasphalt:	850 t																
Realisierung	1. Etappe: August - Dezember 2011 / April - August 2012 2. Etappe: August - Dezember 2013 / März - April 2014																
Bausumme	CHF 1'650'000.-																
Bemerkungen	Verkehrsführung mit Lichtsignalanlage																